ENO RIVER STATE PARK IFIM SITE 11:39 Wednesday, August 10, 2011
ENO RIVER AT DA = 99.4 SQ MI
PERIOD 1/1/1929 TO 4/30/2008 - OASIS SIMULATION - UNREGULATED

		MONTH												
		ANNUAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	MEAN	96.251	143.85	173.64	192.22	139.49	86.23	60.563	63.513	51.287	51.479	41.249	66.578	86.38
	ST DEV	242.5	265.57	289.51	362.48	250.05	185.14	144.32	228.86	166.71	310.5	175.12	186.01	177.56
	OBS	28975	2480	2260	2480	2400	2449	2370	2449	2449	2370	2449	2370	2449
	MIN	0.05	3.07	6.69	11.85	8.73	4.2	1.89	0.83	1.05	0.16	0.05	0.68	0.74
	PERCT 1	1.49	6.08	12.35	19.98	17.065	8.11	4.53	2.55	1.88	0.4	0.66	0.78	1.84
	PERCT 5	4.26	12.185	21.735	33.98	26.07	14.68	8.1	4.24	3.17	1.86	1.69	2.77	6.17
	PERCT 10	6.81	23.13	32.02	42.905	31.27	19.11	10.9	5.48	4.48	2.705	2.82	5.075	8.96
	PERCT 25	16.26	38.62	53.48	60.265	45.75	27.9	17.18	10.55	7.45	5.7	6.33	10.76	19.96
	MEDIAN	38.44	68.435	92.175	95.5	72.685	44.9	28.395	20.21	16.96	12.925	14.21	23.43	40.53
	PERCT 75	84.55	132.79	164.51	176.31	123.11	72.19	49.81	42.26	35.84	26.72	29.94	46.15	80.03
	PERCT 90	188.11	286.07	349.57	370.38	253.81	140.85	107.98	95.24	93.23	62.31	58.13	119.76	171.48
	PERCT 95	343.73	511.21	620.16	624.44	449.95	267.19	189.68	197.64	183.16	129.64	116.91	230.18	324.64
	PERCT 99	1116.4	1356.1	1583.1	1735.6	1350.7	906.73	651.4	1010.9	611.59	707.16	624.2	974.88	839.69
	MAX	9090.5	3638.6	4107	6127.1	3548.7	3300.7	2111.7	4710.9	2870.5	9090.5	5626.3	2970	3661.2
	7Q10	1.0826	13.592	21.055	29.664	24.345	13.727	7.5315	3.876	2.8883	1.5973	1.4436	2.9912	5.4921

ENO RIVER STATE PARK IFIM SITE 11:39 Wednesday, August 10, 2011
ENO RIVER AT DA = 99.4 SQ MI
PERIOD 1/1/1929 TO 4/30/2008 - OASIS SIMULATION - UNREGULATED

		MONTH			
		DEC-MAR	APR-JUN	JUL-SEP	OCT-NOV
	MEAN	148.66	95.511	55.469	53.706
	ST DEV	284.54	200.78	241.8	180.98
	OBS	9669	7219	7268	4819
	MIN	0.74	1.89	0.16	0.05
	PERCT 1	5.49	6.12	1.19	0.76
	PERCT 5	11.76	11.93	2.78	1.86
	PERCT 10	20.51	16.32	4.2	3.55
	PERCT 25	40.27	26.59	7.54	8.12
	MEDIAN	72.46	46.35	16.6	18.46
	PERCT 75	137.81	85.01	34.505	38.53
	PERCT 90	305.59	172.51	83.57	87.19
	PERCT 95	526.94	307.28	174.22	175.48
	PERCT 99	1399.3	1119.3	761.42	791.56
	MAX	6127.1	3548.7	9090.5	5626.3
	7Q10	5.7495	7.5486	1.4349	1.3607